

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเตาใหม่

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเตาใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,316,000.- บาท(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเตาใหม่
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,293,000.- บาท(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายศรศิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรัักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเตาใหม่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 2.500 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ป ร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ราคาในม้วน 26-26.99 บ./ล.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภททาง	950,769.13	1.3607	1,293,711.56	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,293,711.56	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,293,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรัทธัย ฐียยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรัทธัย ฐียยศ)

หมายเหตุ :

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายอิสรณ์ ตริยวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.4


สถานที่ ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเตาใหม่


วันที่ 31 มีนาคม 2564

ราคาน้ำมัน 26-26.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2,500.0 ม.²

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	3,000.00	-	-	10.53	31,590.00	31,590.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	125.00	560.75	70,093.8	91.00	11,375.00	81,468.75
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	375.00	1,635.51	613,316	-	-	613,316
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,500.00	-	-	11.93	29,825.0	29,825.00
4	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,500.00	27.00	67,500.0	5.00	12,500.00	80,000.00
5	เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	ตัน	0.44	22,733.64	10,103.83	3,300	1,466.67	11,570.50
6	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	ตัน	0.62	21,771.03	13,593.68	2,900	1,810.74	15,404.42
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	32.36	400.00	12,942.50	-	-	12,942.50
	-ค่าติดตั้งแบบ	เมตร	750.00	-	-	20.60	15,450.00	15,450.00
8	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ท่อน	12.00	602.81	7,233.72	200.00	2,400.00	9,633.72
9	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	75.00	467.29	35,046.75	91.00	6,825.00	41,871.75
	-แผ่นโพน	แผ่น	43.75	25.00	1,093.75	-	-	1,093.75
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	250.00	-	-	22.41	5,602.50	5,602.50
	-ยางมะตอยชนิดแข็งตัวช้าเกรด CSS-1	ลิตร	50.00	20.00	1,000.00	-	-	1,000.00
รวมค่าวัสดุ								950,769.1

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายจำลอง นมรักษ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
นายศรีชัย ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน						อ้างอิงแบบ ท1-01
สถานที่	ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเตาใหม่			วันที่	31 มีนาคม 2564		
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
ขนาด-ระยะ							
	กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
พื้นที่ต้องปรับเกรด							
	กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	พื้นที่	3,000 ม. ²	
ทรายหยาบรองพื้น							
	หนา	0.05 เมตร	เผื่อยุบ	1.20 %			
งานหินคลุกพื้นทาง							
	หนา	- เมตร	เผื่อยุบ	1.30 %			
รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JIONT)	ทุกระยะ	50 เมตร	(ควรใช้ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร)			RB 19	
รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JIONT)	ทุกระยะ	10 เมตร	(ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)			RB 19	
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JIONT)	จำนวน	1.00	รอยต่อ (ควรใช้ 1 รอยต่อ)			DB 12	
ไหล่ทางลงหินคลุก							
	กว้างข้างละ	0.50 เมตร					
งานวางท่อกลม							
	Dia 30 cm.	-	ท่อน				
	Dia 60 cm.	12.00	ท่อน				
	Dia 100 cm. (1จุด)	-	ท่อน				
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	จำนวน	1.00	ป้าย	3,000	บาท		

หมายเหตุ :

ราคาพานิชย์จังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564