

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนกงเมือง
หมู่ที่ 3 บ้านควนกงเมือง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนกงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านควนกงเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ หน่วยงานเจ้าของเงิน
กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 544,000.- บาท(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนกงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านควนกงเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 537,000.- บาท(ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรรัชชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาววิตรี วิเชียรเชื้อ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete

ปร4.

ชื่อสายทาง กวนทองเมือง สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 6.0 เมตร หนา 0.03 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม

2558

ท.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.	งานวางป่าและขุดตอ	1,400.00	ตร.ม.	-	1.05	1.05	1,470.00	
	- ขุดรื้อผิวทาง (ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,200.00	ตร.ม.	-	9.23	9.23	11,076.00	
	- เกือบปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2.	งานดินคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3.	งานลูกรังยกระดับ(840)ลูกรังรองพื้นทาง(2,494)	-	ม.	-	-	-	-	
4.	งานพื้นทางหินคลุก	240.00	ลบ.ม.	501.77	58.85	560.62	134,548.80	

5.	Prime Coat	1,200.00	ตร.ม.	29.51	5.57	35.08	42,096.00	
6.	Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	
7.	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	1,200.00	ตร.ม.	163.63	10.90	174.53	209,436.00	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
8.	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
9.	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	งานผิวไหล่ทาง							
	- Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- ผิวลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	

	- ผิวหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
10.	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	50.00	ตร.ม.	230.30	24.93	255.23	12,761.50	
	- Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
11	ท่อ ก.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด 0.60X100	-	ท่อน	-	-	-	-	
	รวม						411,388.30	

(ลงชื่อ) จำลอง นมรักษ์..ผู้ประมาณการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)...ศรรัชชัย ชัยยศ.....ตรวจ

(นายศรรัชชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทางทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete

ชื่อสายทาง ควนกองเมือง สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	-	กว้าง	6.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้าง	0.00	เมตร
ระยะทางดำเนินการ	200 เมตร	กว้าง	6.0 เมตร	หนา	0.03 เมตร
		ถึง	, ช่วง		
	ช่วง กม. 0+000	กม. 0+200	กม. -	ถึง กม.	
	และ ช่วง	ถึง	ช่วง		
	กม. -	กม. -	กม. -	ถึง กม.	

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ค่างานต้นทุนงานทาง	411,388.30	1.3060	537,273.12	Factor F
2	ค่าป้าย โครงการ	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกัน ผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก

สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	537,273.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ประมาณ	537,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

พื้นที่ดำเนินการ 1,200.000 ตร.ม.
บาท/ตร.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 447.73 ม.

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาท้องตลาด

(ลงชื่อ) .จำลอง นมรักษ์ .ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ศรัทธัย ชัยยศ..ประธานกรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ)สาวิตรี วิเชียรเชื้อ.....กรรมการ

(นางสาวิตรี วิเชียรเชื้อ)

(ลงชื่อ)จำลอง นมรักษ์.....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

(ลงชื่อ) ...ศรัทธัย ชัยยศ.....ตรวจ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ...ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล....เห็นชอบ

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

วิรัตน์ ตรียวง

(นายวิรัตน์ ตรียวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

