

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.ทุ่งเตาใหม่

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.ทุ่งเตาใหม่ หน่วยงานเจ้าของเงิน สำนักงานปลัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,000.- บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.ทุ่งเตาใหม่
4. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 240,000.- บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายศรศิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาววิตรี วิเชียรเชื้อ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธา	กรรมการ

รายการประมาณการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทุ่งเตาใหม่

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4

ปริมาณงาน อ่างล้างหน้า,แปรงพื้นขนาด 2.70 X 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร และปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จ สูง 1.50 เมตร (ความสูง 4 ชั้น) ความยาว 106 เมตร พร้อมประตู

รั้ว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานอ่างล้างหน้า,แปรงพื้น								
	1.1 งานดินซุดดินถม	2.00	ลบ. ม.		-	145.00	290.00	290.00	
	1.2 งานคอนกรีต			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.0	ลบ. ม.	2,069.00	4,138.00	398.00	796.00	4,934.00	
	- เหล็กขนาด 6 มม.	20.0	เส้น	36.29	725.80	15.00	300.00	1,025.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.0	กก	26.17	130.85		-	130.85	
	1.3 งานก่ออิฐ-ฉาบปูนผนัง		ตร.ม.				1,335.00	3,675.00	

		15.0		156.00	2,340.00	89.00			
	1.4 งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง	30.0	ตร.ม.	240.00	7,200.00	125.00	3,750.00	10,950.00	
	1.5 งานท่อระบายน้ำทิ้ง				-		-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	151.40	757.00	50.00	250.00	1,007.00	
	- ตะแกรงดักขยะ	16.00	อัน	25.00	400.00		-	400.00	
	- ข้อต่อ+อุปกรณ์ต่อท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	1.6 งานเดินท่อน้ำใช้				-		-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	10.00	ท่อน	35.33	353.30	10.00	100.00	453.30	
รวมยอดยกไป								23,865.95	

รายการประมาณการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพต.ทุ่งเตาใหม่

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4

ปริมาณงาน อ่างล้างหน้า,แปรงฟันขนาด 2.70 X 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร และปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จ สูง 1.50 เมตร (ความสูง 4 ชั้น) ความยาว 106 เมตร พร้อมประตู

รั้ว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							23,865.95	
	- ก๊อกน้ำขนาด 1/2 นิ้ว	16.00	อัน	150.00	2,400.00	25.00	400.00	2,800.00	
	- ซ็อกท่อ+อุปกรณ์ต่อท่อ	1.0	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	1.7 งานบ่อซีม				-		-	-	
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม.	3.0	ท่อน	186.00	558.00	60.00	180.00	738.00	
	- ฝาปิดท่อ คสล.ขนาด 0.80 ม.	1.0	ฝา	177.00	177.00	60.00	60.00	237.00	
	1.8 งานปรับปรุงห้องน้ำ				-			-	

							-		
	- งานรื้อถอนโถส้วมเดิมพร้อมฐาน คสล.	2.0	ห้อง		-	600.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก (สำหรับเด็ก)	2.0	ชุด	3,985.00	7,970.00	300.00	600.00	8,570.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	2.0	ชุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	- เดินสายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมยอดยกไป								40,210.95	

รายการประมาณการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพต.ทุ่งเตาใหม่

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4

ปริมาณงาน ่อ่างล้างหน้า,แปรงฟันขนาด 2.70 X 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร และปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จ สูง 1.50 เมตร (ความสูง 4 ชั้น) ความยาว 106 เมตร พร้อมประตู

รั้ว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							40,210.95	
2	งานปรับปรุงอาคารโรงอาหาร				-		-	-	
	2.1 งานพื้น				-		-	-	
	- ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"X12" ภายในอาคาร	45.00	ตร.ม.	240.00	10,800.00	125.00	5,625.00	16,425.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"X12" ภายนอกอาคาร	35.0	ตร.ม.	240.00	8,400.00	125.00	4,375.00	12,775.00	
	2.2 งานสี				-		-	-	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังอาคาร (ภายใน)		ตร.ม.				1,872.00	4,243.20	

		62.40		38.00	2,371.20	30.00			
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังอาคาร (ภายนอก)	75.20	ตร.ม.	45.00	3,384.00	30.00	2,256.00	5,640.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดาน (ภายใน)	40.80	ตร.ม.	38.00	1,550.40	30.00	1,224.00	2,774.40	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดาน (ภายนอก)	39.60	ตร.ม.	45.00	1,782.00	30.00	1,188.00	2,970.00	
	- ทาสีน้ำมัน ประตู-หน้าต่าง และไม้เชิงชาย	12.60	ตร.ม.	60.00	756.00	38.00	478.80	1,234.80	
	2.3 งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- ติดตั้งพัดลมผนังขนาด 16 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	350.00	1,050.00	5,550.00	
	- ย้ายสายเมนตีไฟฟ้า	1.00	งาน		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวมยอดยกไป								92,823.35	

รายการประมาณการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพต.ทุ่งเตาใหม่

แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4

ปริมาณงาน ่อ่างล้างหน้า,แปรงฟันขนาด 2.70 X 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร และปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จ สูง 1.50 เมตร (ความสูง 4 ชั้น) ความยาว 106 เมตร พร้อมประตู

รั้ว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							92,823.35	
3	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จ				-		-	-	
	3.1 งานรั้วคอนกรีตสำเร็จ (รั้วความบอย)	106.00	เมตร	790.00	83,740.00		-	83,740.00	พร้อม ติดตั้ง
	3.2 งานประตูรั้ว	1.0	งาน	13,000.00	13,000.00		-	13,000.00	พร้อม ติดตั้ง
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	

							-		
							-		-
							-		-
							-		189,563.35

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

บาท

(ลงชื่อ) จำลอง นมรักษ์ ผู้ประมาณการ
 นายจำลอง นมรักษ์
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ศรวิชัย ชัยยศ ตรวจ
 นายศรวิชัย ชัยยศ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทุ่งเตาใหม่

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตาใหม่

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน อ่างล้างหน้า,แปรงฟันขนาด 2.70 X 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร และปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จ สูง 1.50 เมตร (ความสูง 4 ชั้น) ความยาว 106 เมตร พร้อมประตูรั้ว

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	189,563.35	1.2726	241,238.32	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
2	ประเภทงานทาง				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อ เหลี่ยม			-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
5	ค่าใบอนุญาตเจาะบ่อ	-		-	
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,238.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	
	ตัวอักษร			สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาห้องตลาด

ประมาณราคาโดยจำลอง นมรัักษ์....

(นายจำลอง นมรัักษ์)

นายช่างโยธา

ตรวจ.ศรัทธัย ชัยยศ.....

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ศรัทธัย ชัยยศ.....ประธานกรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

เห็นชอบ.....ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล.....

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)สาวิตรี วิเชียรเชื้อ.....กรรมการ

(นางสาววิตรี วิเชียรเชื้อ)

อนุมัติ...วิรัตน์ ตรียวง...

(นายวิรัตน์ ตรียวง)

(ลงชื่อ)จำลอง นมรัักษ์.....กรรมการ

(นายจำลอง นมรัักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่