

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านไสแดง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านไสแดง หน่วยงานเจ้าของเงิน กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 85,000.- บาท(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านไสแดง
4. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 85,000.- บาท(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 1. นายศรรัชชัย ชัยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นางสาววิตรี วิเชียรเชื้อ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ
 3. นายจำลอง นมรัักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

แบบ ปร.4

ชื่อสายทาง ซอยราษฎร์อุทิศ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร (ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.22	-	1.3624	-
	- ชุดรีดผิวทาง (AC 5 ซม. ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	8.41	-	1.3624	-
	- ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ 10 ซม.	ตร.ม.	6,000.00	10.40	62,400.00	1.3624	85,013.76
	- งานขยาย,ยกกระดัดคันทาง	ลบ.ม.	-	62.57	-	1.3624	-
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	62.57	-	1.3624	-
3	งานหินผุ พื้นทางหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	283.74	-	1.3624	-
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	554.71	-	1.3624	-
5	Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-

			-	29.14		1.3624	-
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	9.61	-	1.3624	-
7	งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	-Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	266.49	-	1.3624	-
	-Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	263.88	-	1.3624	-
8	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3624	-
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	400.00	-	1.3624	-
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	1.3624	-
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อ	-	1,040.78	-	1.3624	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อ	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อ	-	2,458.37	-	1.3624	-
	รวมราคา				62,400.00		85,013.76

ลงชื่อ...จำลอง นมรักษ์.....ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ...ศรติชัย ชัยยศ... ตรวจ

(นายศรติชัย ชัยยศ)

พอ.กองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประเภท ซ่อมแซมถนน

ชื่อสาย ซอยราษฎร์อุทิศ

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร (ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วลาดทับ)

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

25 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	62,400.00	1.3624	85,013.76	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			85,013.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			85,000.00	

ตัวอักษร

แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ...จำลอง นมรักษ์.....ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..ศรัทธิต์ ชัยยศ.....ตรวจ

(นายศรัทธิต์ ชัยยศ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ...ศรัทธิต์ ชัยยศ..ประธานกรรมการ

(นายศรัทธิต์ ชัยยศ)

(ลงชื่อ) ...สาวิตรี วิเชียรเชื้อ..กรรมการ

(นางสาวิตรี วิเชียรเชื้อ)

(ลงชื่อ) ...จำลอง นมรักษ์.....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

(ลงชื่อ) ..ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล..เห็นชอบ

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

วิรัตน์ ตริยวง

(นายวิรัตน์ ตริยวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

