แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 994,000.- บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นเงิน 994,000.- บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
   - 6.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
7.3 นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายศรธิชัย ชัยยศ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจำลอง นมรักษ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
1	งานซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่	729,700.80	1.3624	994,144.37	เงินประกันผลงาน 0 %
	หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่	-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
		-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			994,144.37 บาท	
	คิดเป็นเงินประมาณ			994,000.00 บาท	
	ตัวอักษร	เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน ธันวาคม 2565

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาท้องตลาด

ประมาณราคาโดย .....

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

อนุมัติ.....

(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2566 ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
1	หมู่ที่ 1								
	1.1 ซอยพันธ์ศิริ ขนาด 4X1,400 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	5,600.00	ตร.ม.	-	-	3.00	16,800.00	16,800.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	96.00	ลบ.ม.	204.00	19,584.00	95.16	9,135.36	28,719.36	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	96.00	ลบ.ม.	-	-	10.17	976.32	976.32	
	1.2 ซอยสันติสุข ขนาด 4X350 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,400.00	ตร.ม.	-	-	3.00	4,200.00	4,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	36.00	ลบ.ม.	204.00	7,344.00	95.16	3,425.76	10,769.76	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	36.00	ลบ.ม.		-	10.17	366.12	366.12	
	1.3 ซอยใจสุข ขนาด 3X1,000 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	3,000.00	ตร.ม.		-	3.00	9,000.00	9,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	96.00	ลบ.ม.	204.00	19,584.00	95.16	9,135.36	28,719.36	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	96.00	ลบ.ม.		-	10.17	976.32	976.32	
	1.4 ซอยหนองเขือ ขนาด 3X800 ม. (ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	2,400.00	ตร.ม.		-	3.00	7,200.00	7,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	95.16	4,567.68	14,359.68	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.		-	10.17	488.16	488.16	
	1.5 ซอยมงคลสวัสดิ์ 4X1,000 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	4,000.00	ตร.ม.		-	3.00	12,000.00	12,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	95.16	4,567.68	14,359.68	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.		-	10.17	488.16	488.16	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมยอดยกไป							149,422.92	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2566 ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							149,422.92	
2	หมู่ที่ 2			-	-		-	-	
	2.1 ถนนสายในนา 4X1,500 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	6,000.00	ตร.ม.	-	-	3.00	18,000.00	18,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	60.00	ลบ.ม.	204.00	12,240.00	95.16	5,709.60	17,949.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	60.00	ลบ.ม.	-	-	10.17	610.20	610.20	
	2.2 ซอยหนองคล้า 4X 350 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	1,400.0	ตร.ม.	-	-	3.00	4,200.00	4,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	95.16	4,567.68	14,359.68	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	10.17	488.16	488.16	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
								-	
	รวมยอดยกไป							205,030.56	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2566 ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 3

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							205,030.56	
3	หมู่ที่ 3	-			-	-	-	-	
	3.1 ซอยก้าวหน้า 5X1,600.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	8,000.00	ตร.ม.	-	-	3.00	24,000.00	24,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	96.00	ลบ.ม.	204.00	19,584.00	95.16	9,135.36	28,719.36	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	96.00	ลบ.ม.	-	-	10.17	976.32	976.32	
	3.2 ซอยราษฎรพัฒนาขนาด 3X1,000 ม.(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)	3,000.00	-	-	-	3.00	9,000.00	9,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	96.00	ลบ.ม.	80.00	7,680.00	95.16	9,135.36	16,815.36	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	96.00	ลบ.ม.	-	-	10.17	976.32	976.32	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
				-	-		-	-	
					-		-	-	
					-			-	
	รวมยอดยกไป							285,517.92	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง