

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย
ตอนกิ่งพัง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ตง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตอนกิ่งพัง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ตง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,487,000.- บาท(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตอนกิ่งพัง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ตง
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 1,487,000.- บาท(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ชลประทานกิ่งกึ่ง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งแดง ต.ทุ่งคาใหญ่

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผน ประมาณราคาวินาที 22 พฤษภาคม 2562

ราคา ณ วันที่ 28-28.99 บ./ล.

ป/ร.5

ค่าจากรางกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๖๖ 700.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 2,800.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทงานทาง	1,091,467.43	1.3624	1,487,015.23	เงินส่วนที่จ่าย 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	จ่ายประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,487,015.23	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,487,000.00	

หนังสือ ปริมาณราคา

(ลงชื่อ) (นายช่างโยธา นบรัชท์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวชวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ออนุมัติ

(นายวิรัตน์ ศรีสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาใหญ่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรีชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรีชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันพันธ์ ชุณหาคำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำลอง นบรัชท์)

หมายเหตุ :

ราคาภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2562

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.6

สถานที่ ขอยตจนถึงข้าง หมู่ที่ 4 บ้านไสขง อ.ทุ่งเตาใหม่

วันที่

22 พฤษภาคม 2562 ราคาน้ำมัน 28-28.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร

หนา

0.15 เมตร


พื้นที่


2,800.0 ม.²

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวนหน่วย	บาท/หน่วย	จำนวนบาท	
1	งานการรับแอสฟัลท์ทางเสริมหรือบดอัด	ตร.ม.	3,500.00	-	-	10.74	37,590.00	37,590.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	140.00	453.00	63,420.00	91.00	12,740.00	76,160.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	420.00	1,775.70	745,794.00	-	-	745,794.00
	-ค่าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,800.00	-	-	12.02	33,656.00	33,656.00
4	เหล็กตะแกรงรั้วเหล็ก หนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,800.00	27.00	75,600.00	5.00	14,000.00	89,600.00
5	เหล็กกลม สก. 12 มม.	ตัน	0.25	20,775.70	5,165.67	2,900.00	721.06	5,886.73
6	เหล็กกลม สก. 19 มม.	ตัน	0.16	19,033.00	3,135.19	2,900.00	477.70	3,612.89
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	43.84	400.00	17,535.00	-	-	17,535.00
	-ค่าติดตั้งแบบ	เมตร	700.00	-	-	20.60	14,420.00	14,420.00
8	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ฟุต	8.00	602.81	4,822.48	200.00	1,600.00	6,422.48
9	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ฟุต	-	-	-	-	-	-
10	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินสลุกลงทาง	ลบ.ม.	105.00	408.00	42,840.00	91.00	9,555.00	52,395.00
	-แผ่นโชน	แผ่น	23.33	25.00	583.33	-	-	583.33
	-ค่าตัดระต่อคอนกรีตและทยอดขยาย	เมตร	280.00	-	-	22.90	6,412.00	6,412.00
	-ขางมะตอยชนิดแข็งตัวช้าเกรด CSS-1	ลิตร	56.00	25.00	1,400.00	-	-	1,400.00

รวมค่าวัสดุ

1,091,467.43


 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายจำลอง นมรักษ์)
 นายช่างโยธา


 (ลงชื่อ).....ตรวจ
 นายสรวิชัย ชัยยศ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน					อ้างอิงแบบ ท1-01
สถานที่	ซอยคอนทิ้งหัง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ตง ต.ทุ่งเตาใหม่			วันที่	22 พฤษภาคม 2562	
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
ขนาด-ระยะ						
	กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
พื้นที่ต้องปรับเกรด						
	กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร	พื้นที่	3,500 ม. ²
ทราสทาบรองพื้น						
	หนา	0.05 เมตร	เมื่อรูป	1.20 %		
งานหินคลุกพื้นทาง						
	หนา	- เมตร	เมื่อรูป	1.30 %		
รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ทุกระยะ				50 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 50 เมตร)		RB 19
รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT) ทุกระยะ				10 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)		RB 12
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) จำนวน				- รอยต่อ (ควรใช้ 1 รอยต่อ)		RB 12
ไหล่ทางลงหินคลุก						
	กว้างข้างละ	0.50 เมตร				
งานวางท่อกลม						
	Dia 30 cm.	-	ท่อ			
	Dia 60 cm.	-	ท่อ			
	Dia 100 cm. (1จุด)	-	ท่อ			
ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ						
	จำนวน	1.00	ป้าย	3,000.00	บาท	

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน เมษายน 2562