

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยชัน

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านห้วยชัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 116,000.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านห้วยชัน
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 113,000.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
  - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

1. นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรัักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประมาณการราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าว

ปร. 5

ปริมาณงาน ความกว้างฐาน 2.00 X 2.00 เมตร ความสูง 15.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 11 มิถุนายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	ประเภทงาน	จำนวน	หน่วย	ราคา	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร							เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	- งานก่อสร้างหอกระจายข่าว				57,813.95	1.3074	75,585.95	เงินประกันผลงาน 0%
2	งานครุภัณฑ์			-			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	- แอมป์ขยาย 550 วัตต์ มีบลูทูธ,USB,FM							ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	มีเอกโค ต้อโมลิได้สี่ตัว	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	1.0700	11,235.00	
	- ยอน 24" พร้อมไลน์ 70-100 วัตต์	4.00	ตัว	3,850.00	15,400.00	1.0700	16,478.00	
	- ไมล์ดนตรี 4 เสียง	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	1.0700	4,173.00	
	- สายลำโพงขนาด 1.5 มม. (สลิง)	50.00	เมตร	25.00	1,250.00	1.0700	1,337.50	
	- ไมล์ลอยคู่ ระบบ UHF	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1.0700	4,280.00	
					-		-	

สรุป

ยอดเงินสุทธิ

113,089.45

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ตั้งงบประมาณ

113,000.00

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาท้องตลาด

ประมาณราคาโดย .....

( นายจำลอง นมรักษ์ )

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

( นายศรีชัย ชัยยศ )

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายสัมพันธ์ จุลภักดี )

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายจำลอง นมรักษ์ )

ตรวจ.....

( นายศรีชัย ชัยยศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

( น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

( นายวิรัตน์ ตริยวง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประมาณการราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าว

ปร. 4

ปริมาณงาน ความกว้างฐาน 2.00 X 2.00 เมตร ความสูง 15.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 11 มิถุนายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล

22.00 - 22.99

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา ( บาท )	จำนวน ( บาท )	ราคา ( บาท )	จำนวน ( บาท )		
1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นกันหลุมฐานราก	0.40	ลบ.ม.	607.48	242.99	91.00	36.40	279.39	
3	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,682.24	672.90	398.00	159.20	832.10	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.00	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	436.00	1,308.00	6,635.10	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.015	ตัน	18,920.19	283.80	4,100.00	61.50	345.30	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม.	0.0160	ตัน	20,514.02	328.22	4,100.00	65.60	393.82	
7	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	0.0540	ตัน	17,889.72	966.04	3,300.00	178.20	1,144.24	
8	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.(ตัดเป็เกลียวพร้อมน๊อตยึด)	16.00	ตัว	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00	
9	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18 )	5.00	กก.	28.04	140.20	-	-	140.20	
10	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	12.00	ท่อน	628.00	7,536.0	255.00	3,060.00	10,596.00	
11	แผ่นเหล็กหนา 12 มม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	100.00	400.00	1,400.00	
12	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมขนาด1"x1" หนา 1.2 มม.ยาว 6เมตร	3.00	ท่อน	125.23	375.69	44.00	132.00	507.69	
13	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	4.00	แผ่น	198.00	792.00	25.00	100.00	892.00	
14	ทาสีกันสนิมเหล็ก	25.00	ตร.ม.	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00	
15	ทาสีเคลือบน้ำมันชนิดเงา	25.00	ตร.ม.	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	2,250.00	
16	งานแบบหล่อ	2.00	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	133.00	266.00	1,443.58	
17	ค่าติดตั้ง	1.00	ตัน	-	-	10,000.0	10,000.00	10,000.00	
18	ตะปู	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
19	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	0.035	ตัน	16,946.17	593.12	3,300.00	115.50	708.62	
20	เสาหล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.0	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
รวมค่างานต้นทุน ( ยอดยกไป ปร.5 )								57,813.95	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
(นายจำลอง นมรักษ์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ  
(นายศรัทธัย ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง