สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
1	งานซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่	1,059,864.12	1.3607	1,442,157.11	เงินประกันผลงาน 0 %
	หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่	-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
		-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				-	

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,442,157.11 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,442,000.00 บาท
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน

ประมาณราคาโดย .....

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

เห็นชอบ.....

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

อนุมัติ.....

(นายวิรัตน์ ตรียวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
1	หมู่ที่ 1								
	1.1 ซอยพันธ์ศิริขนาด 4X2,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	8,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	28,000.00	28,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
	1.2 ซอยสันติสุข ขนาด 4X300 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	1,200.00	ตร.ม.	-	-	3.50	4,200.00	4,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	-	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	-	ลบ.ม.		-		-	-	
	1.3 ซอยใจสุข ขนาด 3X900 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	2,700.00	ตร.ม.		-	3.50	9,450.00	9,450.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.		-	9.42	452.16	452.16	
	1.4 ซอยหนองเขือ ขนาด 3X800 ม. (ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	2,400.00	ตร.ม.		-	3.50	8,400.00	8,400.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.		-	9.42	452.16	452.16	
	1.5 ซอยปฐมโสภา 3X300 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	900.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	72.00	ลบ.ม.	204.00	14,688.00	82.20	5,918.40	20,606.40	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	72.00	ลบ.ม.		-	9.42	678.24	678.24	
	1.6 ซอยจิตต์เจริญขนาด 5X350 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	1,750.00	ตร.ม.		-	3.50	6,125.00	6,125.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	12.00	ลบ.ม.		-	82.20	986.40	986.40	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	12.00	ลบ.ม.		-	9.42	113.04	113.04	
					-		-	-	
					-		-	-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมยอดยกไป							121,128.36	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา
(นายจำลองนมรักษ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายศรธิชัย ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00 26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							121,128.36	
2	**หมู่ที่ 2**			-	-		-	-	
	2.1 ถนนสายในนา 4X2,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	8,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	28,000.00	28,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	96.00	ลบ.ม.	204.00	19,584.00	82.20	7,891.20	27,475.20	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	96.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	904.32	904.32	
	2.2 ซอยห้วยตอเดิม (ไหล่ทางถนน คสล.ชำรุด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- หินคลุก เสริมไหล่ทาง จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.20	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (เสริมไหล่ทาง)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	2.3 ซอยหนองคล้า 4X 350 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	1,400.00	ตร.ม.	-	-	3.50	4,900.00	4,900.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	36.00	ลบ.ม.	204.00	7,344.00	82.20	2,959.20	10,303.20	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	36.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	339.12	339.12	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
								-	
	รวมยอดยกไป							200,145.08	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 3

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							200,145.08	
3	**หมู่ที่ 3**	-			-	-	-	-	
	3.1 ซอยมิตรไมตรี ขนาด 4X400 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	1,600.00	ตร.ม.	-	-	3.50	5,600.00	5,600.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.20	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	3.2 ซอยพัฒนา 2 (ไหล่ทางถนน คสล. , ท่อเหลี่ยม ชำรุด)	-	-	-	-	-	-	-	
	- วัสดุคัดเลือก (เสริมไหล่ทาง,ท่อเหลี่ยม)จากแหล่ง-หน้างาน 20 กม.	48.00	ลบ.ม.	80.00	3,840.00	41.54	1,993.92	5,833.92	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (เสริมไหล่ทาง , ท่อเหลี่ยม)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
	3.3 ซอยพัฒนะ ขนาด 4X400 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิทบดทับ)	1,600.00	ตร.ม.	-	-	3.50	5,600.00	5,600.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.2	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	3.4 ซอยก้าวหน้า ขนาด 5X1,500 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	7,500.00	ตร.ม.	-	-	3.50	26,250.00	26,250.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	60.00	ลบ.ม.	204.00	12,240.00	82.2	4,932.00	17,172.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	60.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	565.20	565.20	
	3.5 ซอยราษฎร์อุทิศ (ไหล่ทางถนน คสล.ชำรุด)	-	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุก (เสริมไหล่ทาง) จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	60.00	ลบ.ม.	204.00	12,240.00	82.2	4,932.00	17,172.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (เสริมไหล่ทาง)	60.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	565.20	565.20	
	3.6 ซอยราษฎรพัฒนาขนาด 3X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	3,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	10,500.00	10,500.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.2	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	3.7 ซอยตาครู 5X900 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	4,500.00	ตร.ม.	-	-	3.50	15,750.00	15,750.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204	9,792.00	82.2	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
					-		-	-	
					-			-	
	รวมยอดยกไป							341,079.96	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา
(นายจำลองนมรักษ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายศรธิชัย ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							341,079.96	
4	**หมู่ที่ 4**							-	
	4.1 ซอยราษฎร์อุทิศ (ไหล่ทางชำรุด)	-	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุก (เสริมไหล่ทาง) จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.20	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (เสริมไหล่ทาง)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	4.2 ซอยสมคิด ขนาด 4X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	4,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	14,000.00	14,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.20	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	4.3 ซอยรักชาติ ขนาด 4X1,300 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	5,200.00	ตร.ม.	-	-	3.50	18,200.00	18,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
	4.4 ซอยบุญทรัพย์-ร.ร.บ้านไสดง ขนาด 5X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	5,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	17,500.00	17,500.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	36.00	ลบ.ม.	204.00	7,344.00	82.20	2,959.20	10,303.20	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	36.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	339.12	339.12	
	4.5 ซอยบุญพา ขนาด 4X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	4,000.00	ตร.ม.	-	-	3.5	14,000.00	14,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.00	82.2	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
								-	
		-			-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมยอดยกไป							450,896.68	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							450,896.68	
5	**หมู่ที่ 5**							-	
	5.1 ถนนห้วยชัน-พิพัฒน์พงศ์ ขนาด 4X2,300 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	9,200.0	ตร.ม.	-	-	3.50	32,200.00	32,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	60.00	ลบ.ม.	204.00	12,240.0	82.20	4,932.00	17,172.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	60.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	565.20	565.20	
	5.2 ถนนห้วยชัน-ช้างซ้าย 4X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	4,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	14,000.00	14,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	72.00	ลบ.ม.	204.00	14,688.0	82.20	5,918.40	20,606.40	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	5.3 ซอยศรีเนียม-นาแงะ ขนาด 4X1,800 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	7,200.00	ตร.ม.	-	-	3.50	25,200.00	25,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	144.00	ลบ.ม.	204.00	29,376.0	82.2	11,836.80	41,212.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	144.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	1,356.48	1,356.48	
	5.4 ซอยสวนปาล์ม ขนาด 3X2,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	6,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	21,000.00	21,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	120.00	ลบ.ม.	204.00	24,480.0	82.20	9,864.00	34,344.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	120.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	1,130.40	1,130.40	
	5.5 ซอยโรงตีเหล็ก ขนาด 4X300 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	1,200.00	ตร.ม.	-	-	3.50	4,200.00	4,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.0	82.2	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	5.6 ซอยท่านขุน ขนาด 3X400 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	1,200.00	ตร.ม.	-	-	3.50	4,200.00	4,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	24.00	ลบ.ม.	204.00	4,896.0	82.2	1,972.80	6,868.80	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	24.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	226.08	226.08	
	5.7 ซอยโก้กรองทอง ขนาด 3X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	3,000.00	ตร.ม.	-	-	3.5	10,500.00	10,500.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	36.00	ลบ.ม.	204.00	7,344.0	82.2	2,959.20	10,303.20	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	36.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	339.12	339.12	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมยอดยกไป							703,642.12	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 6

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							703,642.12	
6	หมู่ที่ 6				-		-	-	
	6.1 ซอยวารี 49 ขนาด 5X1,200 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	6,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	21,000.00	21,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	120.00	ลบ.ม.	204.00	24,480.00	82.20	9,864.00	34,344.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	120.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	1,130.40	1,130.40	
	6.2 ซอยร่วมใจพัฒนา ขนาด 6X100 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	600.00	ตร.ม.	-	-	3.50	2,100.00	2,100.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	36.00	ลบ.ม.	204.00	7,344.00	82.20	2,959.20	10,303.20	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	36.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	339.12	339.12	
	6.3 ถนนประชาราษฎร์-ณรงค์อุทิศ ขนาด 4X2,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	8,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	28,000.00	28,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมยอดยกไป							815,048.60	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 7

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							815,048.60	
7	**หมู่ที่ 7**				-		-	-	
	7.1 ซอยต้นลวน ขนาด 5X2,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	10,000.0	ตร.ม.	-	-	3.50	35,000.00	35,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	72.00	ลบ.ม.	204.00	14,688.00	82.20	5,918.40	20,606.40	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	72.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	678.24	678.24	
	7.2 ซอยสมหวัง ขนาด 5X900 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	4,500.00	ตร.ม.	-	-	3.50	15,750.00	15,750.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	60.00	ลบ.ม.	204.00	12,240.00	82.20	4,932.00	17,172.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	60.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	565.20	565.20	
	7.3 ซอยร่วมใจ ขนาด 4X1,400 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	5,600.00	ตร.ม.	-	-	3.50	19,600.00	19,600.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.00	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
	7.4 ซอยเอกลักษณ์-ร่วมใจ ขนาด 4X1,400 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	5,600.00	ตร.ม.	-	-	3.50	19,600.00	19,600.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	72.00	ลบ.ม.	204.00	14,688.00	82.2	5,918.40	20,606.40	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	72.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	678.24	678.24	
	7.5 ซอยสวนปาล์ม-สมหวัง ขนาด 4X800 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	3,200.0	ตร.ม.	-	-	3.50	11,200.00	11,200.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	60.00	ลบ.ม.	204.00	12,240.00	82.2	4,932.00	17,172.00	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	60.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	565.20	565.20	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมยอดยกไป							1,008,432.04	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 8

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
	รวมยอดยกมา							1,008,432.04	
8	**หมู่ที่ 8**			-	-		-	-	
	8.1 ซอยอินทร์ทรัพย์ ขนาด 4X1,000 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	4,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	14,000.00	14,000.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	48.00	ลบ.ม.	204.00	9,792.0	82.20	3,945.60	13,737.60	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	48.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	452.16	452.16	
	8.2 ซอยวงแหวน ขนาด 4X900 ม.(ขุดรื้อคันทางเดิมบดทับ)	3,600.00	ตร.ม.	-	-	3.50	12,600.00	12,600.00	
	- หินคลุก จากแหล่ง-หน้างาน 40 กม.	36.00	ลบ.ม.	204.00	7,344.0	82.20	2,959.20	10,303.20	
	- ค่าเกลี่ยเรียบ (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	36.00	ลบ.ม.	-	-	9.42	339.12	339.12	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมค่าวัสดุ/แรงงานและเครื่องจักร							1,059,864.12	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจำลองนมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,442,000.- บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่

ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,352,000.- บาท1,442,000.- บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
   - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ